

Anexo VIII

DISPOSIÇÃO DE MATERIAL E QUANTIDADE PARA ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120
2	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30
3	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20
4	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60
5	29.02.08U	COMPESA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 15X15X10CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	2
6	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
7	1	Própria	PROJETO DE MICROGERAÇÃO DE 29.70 KWP PARA APROVAÇÃO DA ENERGISA.	UN	1
8	2	Própria	GERADOR FOTOVOLTAICO DE 29.70KWP CORE-1 25kW 3MPPT TRIF 220V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
9	3	Própria	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS SOLARES (PROJETO ANEXO)	UN	1